

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство жилого дома серии И-155Мкс с первым нежилым этажом с объектами инженерного обеспечения расположенного по адресу: Московская обл., г.Звенигород, район Восточный, мкр-н №2, 3, корп.6

«17» декабря 2014 г.

Фирменное наименование	Акционерное общество «Строительное управление №155»
Место нахождения	Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, 81 Фактический адрес: 119017, г. Москва, М. Ордынка, 15
Телефон	+7(499)789-40-30, +7(495)967-14-92
Режим работы	С 9.00 до 18.00 ежедневно кроме выходных: субботы и воскресенья
Данные о государственной регистрации	
Данные о государственной регистрации	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29.04.1993г., регистрационный номер юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г. - №475570. Свидетельство серия ВА №004205. Внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. 19.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739218154, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008018521.
Данные о постановке на учет в налоговом органе	Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы №36 по г. Москве. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ выдано 24.10.2007 г., серия 77 № 017074711, ИНН 7736003162, КПП 773601001. Поставлено на учет в Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 26.10.2007г. с КПП 997350001
Данные об учредителях (акционерах) застройщика, которые обладают пятью или более процентами голосов в органе управления застройщика	<ul style="list-style-type: none">• ЗАО «Гранд Инвест» - 9,7247%• ЗАО «ГК СУ-155» - 52,0646%• ООО «РИДЖЕНСИ» - 6,8671%• ООО «ШАТОВО» - 19,4045% 11,9391% акций распределены между юридическими и физическими лицами, владеющими менее 5% акций.
Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации	<ul style="list-style-type: none">• Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 33. Срок ввода по проекту – 31.12.2013г. Фактический срок ввода – 12.10.11г.• Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 47. Срок ввода по проекту – 31.12.2013г. Фактический срок ввода – 30.03.11г.• Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 81. Срок ввода по проекту – 31.12.2013г. Фактический срок ввода – 17.06.11г.• Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 8. Срок ввода по проекту – 31.12.10г. Фактический срок ввода – 16.09.11г.• Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики,

к. 12. Срок ввода по проекту – 31.12.10г. Фактический срок ввода – 16.09.11г.

- Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1а. Срок ввода по проекту – 31.12.11г. Фактический срок ввода – 16.09.11г.
- Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1б. Срок ввода по проекту – 31.12.11г. Фактический срок ввода – 16.09.11г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 76. Срок ввода по проекту 29.12.12г. Фактический срок ввода- 18.10.12г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 43. Срок ввода по проекту 28.09.12г. Фактический срок ввода- 18.10.12г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 37А, 37Б, 37В. Срок ввода по проекту 31.12.12г. Фактический срок ввода- 29.12.12г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 38А, 38Б, 38В. Срок ввода по проекту 31.12.12г. Фактический срок ввода- 29.12.12г.
- Жилой дом по адресу: Новые Черемушки, кв.12, корп.5. Срок ввода по проекту 31.12.2012г. Фактический срок ввода 29.06.2012 г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 44. Срок ввода по проекту 25.12.2012г. Фактический срок ввода- 29.12.2012г.
- Жилой дом по адресу: г.Москва, Новые Кузьминки, кв.117, корп. 2А Срок ввода по проекту 10.03.2013г. Фактический срок ввода- 23.12.2012г.
- Детский сад по адресу: МО, г.Люберцы, мкр, 7-8, кв.7, корп.63 Срок ввода по проекту 20.10.2013г. Фактический срок ввода- 27.12.2012г.
- Жилой дом по адресу: г.Москва, Нагатино-Садовники, мкр.1, корп.29. Срок ввода по проекту 12.03.13г. Фактический срок ввода- 29.12.2012г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 61. Срок ввода по проекту 03.12.12г. Фактический срок ввода- 17.04.2013г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 62. Срок ввода по проекту 01.02.13г. Фактический срок ввода- 17.04.2013г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 48. Срок ввода по проекту 31.01.13г. Фактический срок ввода- 10.06.2013г.
- Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 46. Срок ввода по проекту 29.12.12г. Фактический срок ввода- 10.06.2013г.
- Жилой дом по адресу: г.Долгопрудный, мкр. «Центральный», корп.27. Срок ввода по проекту 28.12.12г. Фактический срок ввода- 10.04.2013г.
- Жилой дом по адресу: г.Долгопрудный, мкр. «Центральный», корп.30. Срок ввода по проекту 28.12.12г. Фактический срок ввода- 13.03.2013г.
- Жилые дома по адресу: г.Москва, р-н Зюзино, кв.36, корп.3А, 3Б, 3В. Срок ввода по проекту 10.11.13г. Фактический срок

	<p>ввода- 15.03.2013г.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жилой дом по адресу: г.Красноармейск, мкр.Южный, к.23Б. Срок ввода по проекту 20.12.13г. Фактический срок ввода- 24.07.2013г. • Детский сад по адресу: г.Химки, мкр.Подрезково, корп.4 Срок ввода по проекту 31.12.12г. Фактический срок ввода- 10.06.2013г. • Детский сад по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-6. Срок ввода по проекту 24.05.13г. Фактический срок ввода- 13.09.2013г. • Школа по адресу: МО, г.Чехов, корп.33. Срок ввода по проекту 30.01.13г. Фактический срок ввода- 30.08.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.7. Срок ввода по проекту 17.04.14г. Фактический срок ввода- 20.11.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.9. Срок ввода по проекту 17.04.14г. Фактический срок ввода- 22.11.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.13. Срок ввода по проекту 30.04.14г. Фактический срок ввода- 22.11.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.14. Срок ввода по проекту 30.04.14г. Фактический срок ввода- 22.11.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.2, корп.8. Срок ввода по проекту 30.12.12г. Фактический срок ввода- 23.10.2013г. • Жилой дом по адресу: МО, г.Балашиха, мкр.25, корп.31. Срок ввода по проекту 31.12.13г. Фактический срок ввода- 29.11.2013г. • Жилой дом по адресу: г.Москва, Нагатино-Садовники, мкр.1, корп.30. Срок ввода по проекту 14.06.14г. Фактический срок ввода- 30.12.2013г. • Жилой дом по адресу: г.Москва, Новые Кузьминки, кв.117, корп.2. Срок ввода по проекту 10.03.13г. Фактический срок ввода- 29.11.2013г. • Жилой дом по адресу: г.Долгопрудный, мкр.Центральный, корп. 23Б. Срок ввода по проекту 01.07.15г. Фактический срок ввода- 12.03.2014г. • Жилой дом по адресу: г.Долгопрудный, мкр.Центральный, корп. 24. Срок ввода по проекту 02.08.14г. Фактический срок ввода- 12.03.2014г.
<p>Вид лицензируемой деятельности; Номер лицензии; Срок действия лицензии; Орган, выдавший лицензию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0438.03-2010-7736003162-И-003 от 13.11.2012г., выдано саморегулируемой организацией - Некоммерческое партнерство Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (на выполнение работ по изысканию); • Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0105.2-2010-7736003162-П-30, начало действия с 25.04.2012г., выдано саморегулируемой организацией - Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз проектировщиков» (на выполнение

	<p>проектных работ).</p> <ul style="list-style-type: none"> Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0007-2013-09-7736003162-С-104 начало действия с 14.08.2013г., выдано саморегулируемой организацией - Некоммерческое партнерство «Московский строительный союз» (на выполнение строительных работ).
--	---

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат	187 298 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности:	125 266 106 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности:	163 994 747 тыс. руб.

Информация о проекте строительства:

Цель строительства	Строительство жилого дома серии И-155Мкс с первым нежилым этажом с объектами инженерного обеспечения расположенного по адресу: Московская обл., г.Звенигород, район Восточный, мкр-н №2, 3, корп.6
Этапы и срок реализации строительства	Начало строительства – 17.12.2014 г. Срок окончания строительства – «01» августа 2015 г.
Заключение экспертизы	Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 4-1-1-0086-14 от 29.04.2014г., выполненной ООО «Мосэксперт»
Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № RU 50332000-103 от 17.12.2014 г.
Права застройщика на земельный участок:	Договор купли-продажи земельных участков от 10.04.2013 г., заключенный между Клиновским А.Т. и Закрытым акционерным обществом «Строительное управление №155». Свидетельство от 07.05.2013 г. 50-АД №877031 о Государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:49:0010110:1342.
Собственник земельного участка (если застройщик не является собственником)	Застройщик является собственником земельного участка
Адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка	Участок расположен по адресу: Московская область, г.Звенигород Площадь участка составляет 43 204 кв. м. Кадастровый номер 50:49:0010110:1342.

Описание строящегося объекта:

Местоположение строящегося жилого дома	Участок строительства корпуса 6 ограничен: <ul style="list-style-type: none"> - с северо-запада - территорией проектируемого корпуса 7; - с юго-востока - проектируемым проездом; - с юго-запада - территорией проектируемого корпуса 3; - с северо-востока - территорией проектируемого корпуса 8.
---	---

<p>Благоустройство территории</p>	<p>Благоустройством территории предусматривается устройство площадок для игр и отдыха с установкой малых архитектурных форм, устройство хозяйственных площадок для установки мусорных контейнеров. На придомовой территории запроектированы спортивные площадки. Недостаток требуемых по расчету площадок для занятий спортом площадью компенсируется расположенными в нормативном радиусе доступности спортивными сооружениями в Д.С. «Звезда» и «Академии дзюдо». Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. Конструкции дорожных покрытий запроектированы с учетом рекомендаций альбома ГУП «Мосинжпроект» СК 6101-2010. Проезды и автостоянки запроектированы с покрытием из двухслойного асфальтобетона. Пешеходные тротуары и площадки для отдыха взрослых запроектированы с покрытием из бетонной плитки. Площадки для игр детей - со специальным синтетическим покрытием; покрытие отмостки - из асфальтобетона. Конструкции проездов запроектированы на нагрузку от пожарной техники. Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и кустарников, с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также устройством газонов и цветников. Проезды и автостоянки отделяются от тротуара и газона бетонным бордюром БР 100.30.15 на высоту 15 см; тротуар отделяется от газона бетонным бордюром БР 100.20.8, уложенным в уровне сопрягаемых поверхностей. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования инвалидов не превышает 0,04 м.</p>
<p>Описание объекта</p>	<p>12-этажный жилой дом с верхним и нижним техническими этажами и первым нежилым этажом из изделий серии И-155 Мкс. Здание прямоугольной формы, состоящее из 3 секций. Каждая секция включает в себя: -нижний технический этаж; -первый этаж - нежилые помещения; -жилые этажи со 2 по 12; -верхний технический этаж.</p>
<p>Показатели объекта</p>	<p>Общая площадь жилого здания - 13 921,80 кв.м. Общая площадь квартир – 8 652,60 кв. м. Количество квартир: 330 однокомнатных квартир. Площадью 24-28,8 кв.м. Нежилые помещения общей площадью 851,60 кв.м., включают: На первом этаже расположены: Одно нежилое помещение площадью 272,1 кв.м; Одно нежилое помещение площадью 256,4 кв.м; Одно нежилое помещение площадью 272,1 кв.м; Общая площадь помещений, не подлежащих продаже 51 кв.м.: элетрощитовые и помещения слаботочных систем.</p>
<p>Технические характеристики объекта и его самостоятельных частей</p>	<p>Жилой дом состоит из трех секций, выполненных в полносборном варианте. Секции-12-этажные с техническим подпольем и верхним техническим этажом. Фундамент – сплошные монолитные железобетонные плиты на естественном основании, толщиной 900 мм из бетона класс В30, W6, F150 по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона класса В7,5. Армирование выполнено с рабочей арматурой класса А500С. Здание - крупнопанельное, бескаркасное. Конструктивная схема здания - перекрёстно-стеновая.</p>

Дом оборудован лифтами грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг.

1. Места общего пользования:

Выполняются отделочные и специальные работы с «чистовой отделкой» в объеме проекта по:

- Лестничным клеткам;
- Лифтовым холлам и рекреациям по этажам;
- Вестибюлям и лифтовым холлам 1-го этажа жилой части;
- Техподпольям;
- Чердачным помещениям;
- Крыше;
- Шахтам лифтов и приемкам;
- Помещениям машинных отделений лифтов;
- Помещениям электрощитовых, ОДС, пультовых и прочим

спецпомещениям;

2. Квартиры:

- Внутриквартирные перегородки выполняются в том случае, если они предусмотрены проектом, и возводятся либо в полную высоту квартиры, либо в виде контуров перегородок в 2-4 кирпича или в один пазогребневый блок;

- Выполняется установка входных дверных блоков;

- Выполняется установка оконных блоков по контуру наружных стен с комплектацией скобяными изделиями по проекту;

- Подоконные доски не устанавливаются;

- Выравнивающие стяжки под устройство чистых полов не выполняются п.5.1 (по разъяснению МНИИТЭП – под выравнивающей стяжкой понимается весь объем цементно – песчаной и полимерцементной стяжки);

- Встроенная мебель (шкафы, антресоли, подстоля и др.) не устанавливается;

- Межкомнатные внутренние дверные блоки не устанавливаются;

- Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются собственниками помещений;

- Нумерация квартир выполняется.

3. Электромонтажные работы и слаботочные системы:

- Электромонтажные работы выполняются на 1 этапе (при вводе дома в эксплуатацию) – монтаж и допуск электроустановки на общедомовые нужды с установкой этажных щитов и внутренних щитков в квартире для механизации отделочных работ с ограничением аппарата потребления электроэнергии на 16А;

- Электроплиты не устанавливаются;

- Радио выполняется с вводом в квартиры. Приемное устройство приобретается и устанавливается собственником помещения;

- Телевидение, телефонизация и домофония - выполняется в объеме проекта до этажного распределительного щита без ввода в квартиру;

- Пожарная система ППА и ДУ выполняется в объеме проекта.

- Приборы учета электрической энергии устанавливаются.

4. Сантехнические работы:

- Система отопления выполняется в объеме проекта. Приобретение, установка и эксплуатация приборов индивидуального учета тепловой энергии осуществляются собственником помещения;

- Холодное и горячее водоснабжение. Выполняется монтаж стояков с отводами без выполнения трубных разводов для подключения смесителей на кухонные мойки, душевые кабины,

	<p>умывальники и ванны, смывные бачки, унитазы. Отводы оканчиваются вентилями с заглушками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Противопожарный водопровод. Выполняется в объеме проекта с комплектацией всего оборудования; - Сантехоборудование (ванны, умывальники, компакт - унитазы, мойки) не устанавливаются; - В ванной комнате предусматривается устройство проводника, присоединенного к трубе холодного водоснабжения для выполнения основной системы уравнивания потенциалов. Работы по заземлению ванн выполняется собственниками помещений; - Приобретение, установка и эксплуатация приборов индивидуального учета горячей и холодной воды осуществляется собственником помещения; - Общедомовые приборы учета горячей и холодной воды устанавливаются до проведения приемочной комиссии 1-го этапа; - Фекальная канализация. Выполняются стояки с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками без выполнения трубных разводов для подключения сантехприборов (унитазов, ванн, моек). Работы по устройству трубных разводов для подключения приборов выполняются собственниками помещений; - Для сдачи систем «на эффект» эксплуатирующим организациям выполняется опрессовка и пролив. <p>5. Лифтовое оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтаж и наладка лифтового оборудования выполняется в объеме проекта до получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
<p>Состав общего имущества в жилом доме</p>	<p>Дом имеет межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи (чердак, подвал), крышу, ограждающие несущие и ненесущие конструкции объекта, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в объекте за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.</p>
<p>Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию</p>	<p>до «01» августа 2015 г.</p>
<p>Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</p>	<p>Администрация городского округа Звенигород</p>
<p>Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков</p>	<p>По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют</p>
<p>Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома</p>	<p>Планируемая стоимость строительства составляет 460 318 320 руб.</p>

<p>Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы</p>	<p>Проектная организация: ООО «ОКС СУ №155», 117461, г. Москва, ул. Каховка, 20а. Строительно-монтажные работы осуществляются застройщиком собственными силами.</p>
<p>Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору</p>	<p>1. Залогом в порядке, установленном статьями 13-15 федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обеспечивается: - возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) договором;</p> <p>- уплата участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.</p> <p>2. Страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве по договору, заключенному с ООО «Страховая компания ИНТЕРПОЛИСТРАСТ» обеспечивается исполнение обязательств по передаче жилых помещений участнику долевого строительства.</p> <p>Страховщик: ООО «Страховая компания ИНТЕРПОЛИСТРАСТ» соответствует требованиям статьи 15.2 пункта 1 федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ:</p> <p>- осуществляет страховую деятельность с 11.10.2000 года (Свидетельство № 724.667 от 11.10.2000 г. выдано Московской регистрационной палатой;</p> <p>лицензия на осуществление страхования № 3522 50 от 06.10.2010 года, выдана Федеральной службой страхового надзора)</p> <p>- уставной капитал страховщика: 624 000 000 руб.;</p> <p>- требования финансовой устойчивости, предусмотренные законодательством Российской Федерации о страховании, на все отчетные даты в течение последних шести месяцев соблюдены;</p> <p>- основания для применения мер по предупреждению банкротства страховой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют;</p> <p>- решение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) о назначении временной администрации страховой организации отсутствует.</p> <p>Реквизиты страховщика: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНТЕРПОЛИСТРАСТ» 143900, МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 30А ОГРН 1027739319046 ИНН 7743011414</p>

	КПП 500101001 р/с 40701810100030000006 в Московский Филиал ЗАО КБ «Эксперт Банк» к/с 30101810200000000742 БИК 044583742
Иные сделки, связанные с привлечением денежных средств для строительства:	Отсутствуют.

Генеральный директор

А.С. Мещеряков